

長和町長 羽田健一郎

殿

設 計 書 (金 抜 き)

工 事 名 称 平成29年度 長門町民体育館屋根改修事業
工 事 場 所 長野県小県郡長和町長久保

386-0411 上田市生田2348-21

創風設計室合同会社 長島三夫 ㊞

TEL:0268-41-1155 FAX:0268-43-1277

<http://www.sofu-arc.com>

内 訳 書

名 称	規 格 ・ 摘 要	単 位	金 額	備 考
総括表				
A 直接工事費				
I 建築主体工事		一 式		
計				
B 共通費				
共通仮設費		一 式		
現場管理費		一 式		
一般管理費等		一 式		
計				
工 事 費				
C 消費税相当額		一 式		
総 合 計				

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	単 位	金 額	備 考
I	建築主体工事				
	科目別内訳				
1	直接仮設工事		一 式		
2	屋根改修工事	現場成形	一 式		
3	サッシフィルム工事		一 式		
4	塗装工事		一 式		
	計				

内 訳 書

名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
	【外部足場】					
屋根落下防止用 安全手すり	既存雪止アングル移設の上利用 2段+巾木	176.2	m			
昇降用枠組足場	W=1200	102.3	m ²			
昇降階段	階段枠	9.0	基			
屋根渡り	単管	1.0	ヶ所			
資材荷揚げ・荷卸し	レッカー共	1.0	式			
資材運搬費		1.0	式			
メッシュシート	屋根上手すり部分	211.5	m ²			
	【内部足場】					
枠組足場	枠組み 階段・運搬費共 H=10m未満 建地幅900	180.0	m ²			
安全手すり		40.0	m			

内 訳 書

名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
【その他】						
仮設間仕切り	整形鋼板 H=2000	68.0	m			
パネルゲート	W=7200 H=4500	1.0	ヶ所			
通用口	鋼製片開きドア W=900 H=2000	2.0	ヶ所			
仮設間仕切り	シート張り H=2000	10.0	m			
養生費		2186.9	m2			
清掃・片付け		2186.9	m2			
小計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	屋根改修工事						
	上弦材 折板	三晃式 同等品 W500 ガルバリウム鋼板(カラー標準色)t=0.8	1399.7	m ²			
	中間材 ポリ入りガラスウール	t=100	1399.7	m ²			
	嵩上げ金具	H=100 1山	608.4	m			
	上弦材 軒先塞ぎ面戸	ガルバリウム鋼板(カラー標準色)t=0.8	67.6	m			
	止面戸 規格品	ガルバリウム鋼板(カラー標準色)t=0.8	67.6	m			
	棟包み	ガルバリウム鋼板(カラー標準色)t=0.8	33.8	m			
	同上エプロン	ガルバリウム鋼板(カラー標準色)t=0.8	67.6	m			
	妻包み 既存屋根取合水切	ガルバリウム鋼板(カラー標準色)t=0.8	82.8	m			
	雪止めアングル	L-50x50x4 メッキ品	135.2	m			
	現場成形費	成型機、発電機、成型員含む	1	式			
	重機代		1	式			
	資材運搬費		1	式			
	小計						

内 訳 書

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	サッシフィルム工事						
	ガラスフィルム貼り	3M シルバ-18同等品 遮熱・飛散防止・UVカット・防虫	178.3	m2			
	既存フィルム撤去		178.3	m2			
	サッシクリーニング		178.3	m2			
	小計						

内 訳 書

名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 塗装工事						
<屋根改修部分>						
下地処理	あしづけ作業 目荒らし	2379.5	m2			
下地処理	2液エポキシ錆止め塗装下塗り エスケイ化研 ミラクボ-セイ同等品	2379.5	m2			
断熱水性 セラミック塗料塗り	2回吹付 ガイナ同等品	2379.5	m2			
小計						